

Prace wdrożeniowe dotyczące dostarczonych urządzeń : serwerów, macierzy przełączników, okablowania:

1. Montaż dostarczonej szafy Rack.
2. Montaż i podłączenie dostarczonych urządzeń w szafie RACK (montaż niezbędnego okablowania).
3. Podłączenie urządzeń do sieci i zasilania (montaż niezbędnego okablowania).
4. Aktualizacja wszystkich urządzeń (BIOS, Firmware, OS, sterowniki itp.)
5. Konfiguracja i podłączenie przełączników FC (montaż niezbędnego okablowania)
6. Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego Windows Server 2019 na każdym urządzeniu.
7. Uruchomienie i konfiguracja macierzy dyskowej oraz podłączenie do clustra Hyper-V (przewody FC - (montaż niezbędnego okablowania).
8. Instalacja i konfiguracja Failover Cluster na wskazanych serwerach.
9. Instalacja i konfiguracja środowiska Hyper-V.
10. Instalacja i konfiguracja 4 maszyn wirtualnych w clustrze.
11. Wykonanie dokumentacji technicznej dla każdego uruchomionego środowiska.

Oprogramowanie o którym mowa w powyższym opisie przekazane zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac związanych z wdrożeniem. Uruchomienie sprzętu i instalacja oprogramowania przewidziane jest w ciągu 30 dni od dostarczenia sprzętu.

Prace będą przeprowadzane w 9 lokalizacjach Zamawiającego.

Dostawa okablowania niezbędnego do podłączenia i połączenia systemów serwerowych zawarta jest w załączniku „kable”. Wszelkie inne nie ujęte w załączniku okablowanie niezbędne do podłączenia i uruchomienia systemów dostarcza Wykonawca. Do podłączenia urządzeń Wykonawca wykorzysta kable wymienione w załączniku „kable”.